



Menukaart type Doppestraat

Doel	Beschrijving	Voldoende voor gasloos	Kosten (incl. BTW)*	Isolatiewaarde	Subsidie
Isolatie vloer					
vloerisolatie	Plaka Isolatie Folie, (PIF-isolatie) is een innovatieve folie die zorgt voor energiebesparing en comfortverbetering.	Ja	€ 1.800	Rc 4,0	N.v.t.
bodemisolatie	Supearl Bodemparels 275 mm. Kruipruimte: diepte van circa 35 cm.	Ja	€ 1.400	Rc 3,6	N.v.t.
Isolatie gevel					
Grindplaat buitengevel	Verwijderen grindelement, aanbrengen isolatie en klimaatfolie en afwerken met kunststof voorzetdelen. <i>Op aanvraag is tegen meerkosten ook metselwerk mogelijk.</i>	Ja	€ 2.800	Rc 4,5	N.v.t.
spouw	Voor tussenwoningen <i>alleen mogelijk bij minimaal 5 deelnemers.</i> Voor een hoekwoning	Nee Nee	€ 350 € 2.000	Rc 1,5 Rc 1,5	
Isolatie dak					
binnen isolatie	Isoleren met 100 mm. Steenwol. Afgewerkt met MDF lakdraagfolie of gipsplaten	Nee	€ 5.700	RC 4,0	N.v.t.
Vervangen ramen/kozijnen					
HR++ glas begane grond	Aanwezige beglazing uitnemen en vervangen door hoge kwaliteit HR++ dubbelglas, geschikt voor 'van het gas af'.	Ja	€ 2.400	U = 1,0	N.v.t.
HR++ glas 1ste etage	Aanwezige beglazing uitnemen en vervangen door hoge kwaliteit HR++ dubbelglas, geschikt voor 'van het gas af'.	ja	€ 1.700	U = 1,0	N.v.t.
Meerkosten ventilatieroosters	Kosten ventilatierooster per strekkende meter glas	N.v.t.	€ 110	N.v.t.	N.v.t.
Kozijnen vervangen - hout	Het is mogelijk bovenstaande beglazing aan te schaffen in combinatie met houten kozijnen (op aanvraag)	N.v.t.	Zie website	N.v.t.	N.v.t.
Kozijnen vervangen - kunststof	Begane grond, WERU kozijnen, inclusief HR++ glas, type Afino-Tec, 6-kamerprofiel, exclusief voordeur	Nee	€ 6.000	U = 1,3	N.v.t.
Kozijnen vervangen - kunststof	1 ^{ste} etage, WERU kozijnen, inclusief HR++ glas, type Afino-Tec, 6-kamerprofiel	Nee	€ 6.250	U = 1,3	N.v.t.
Drielaagsglas (Triple)	De meerkosten van drielaagsglas (Triple) zijn te vinden op de website	Ja	Zie website	U = 0,9	N.v.t.
Ventilatie					
Mechanische ventilatie unit	Itho CVE, incl. 1 x draadloze afstandsbediening, 4 x ventilatieventiel. Prijs bij aansluiting op bestaande kanalen.	N.v.t.	€ 365	N.v.t.	N.v.t.
Verwarming					
HR ketel	Nefit Trendline HRC 25 CW4. Inclusief montage en Moduline handbediende thermostaat.	Nee	€ 2.200	N.v.t.	N.v.t.
Hybride (warmte) pomp	Nefit Enviline Split E-5 hybride warmtepomp (elektrisch/gas), inclusief montage	Nee	€ 6.500	N.v.t.	€ 1.650
Lage H2O vectoren	Leverbaar met en zonder ventilatie. Het betreft maatwerk. Prijzen alleen op aanvraag	N.v.t.	Op aanvraag	N.v.t.	
Opwek door zonnepanelen					
2.000 – 2.500 kWh	10 panelen. (Voorbeeld oriëntatie oost en west. Oriëntatie zuid op website.)	N.v.t.	€ 4.845	N.v.t.	€ 780
2.500 – 3.000 kWh	12 panelen. (Voorbeeld oriëntatie oost en west. Oriëntatie zuid op website.)	N.v.t.	€ 5.735		€ 915
3.000 - -3.500 kWh	14 panelen. (Voorbeeld oriëntatie oost en west. Oriëntatie zuid op website.)	N.v.t.	€ 6.535		€ 1.055

* De kosten die we hier opgeven geven een **goede indruk**, maar zijn **niet de exacte kosten voor uw woning**. Iedere woning is anders. U moet dus rekening houden met afwijkingen van plus of min 15%. Bovendien: als meerdere woningeigenaren tegelijk maatregelen willen nemen, zijn kortingen mogelijk. Meer informatie op de informatieavond en op de website <https://energie-in-bunschoten.nl/project-voorbeeldwoningen>.