



Menukaart type Sweelinckstraat

Doel	Beschrijving	Voldoende voor gasloos?	Kosten (incl. BTW)*	Isolatiewaarde	Subsidie
Isolatie vloer					
vloerisolatie	Plaka Isolatie Folie, (PIF-isolatie) is een innovatieve folie die zorgt voor energiebesparing en comfortverbetering.	Ja	€ 1.800	Rc 4,0	N.v.t.
bodemisolatie	Neopixel Bodemparels 275 mm. Kruipruimte: diepte van circa 35 cm.	Ja	€ 1.400	Rc 3,6	N.v.t.
Isolatie gevel					
Spouw, uitgaande van aangepaste gevel 1 ^{ste} etage (naar metselwerk)	Voor tussenwoningen Voor een hoekwoning (met name zijmuur)	Nee Nee	€ 825 € 1.700	Rc 1,5 Rc 1,5	N.v.t. N.v.t.
Uitgaande van standaardwoning 1 ^{ste} etage met hout bekleed.	Betreft kosten aanpassen 1 ^{ste} etage. Weghalen bestaande gevel bekleding, schroten, hout of kunststof: verwijderen en afvoeren. Aanbrengen isolatie en metselwerk.	Ja	€ 2.800		
Isolatie dak					
binnen isolatie	Dak isoleren binnenzijde met 100mm steenwol. Afgewerkt met MDF lakdraagfolie of gipsplaten.	Nee	€ 5.700	Rc 4,5	N.v.t.
Vervangen ramen/kozijnen					
HR++ glas begane grond	Aanwezige beglazing uitnemen en vervangen door hoge kwaliteit HR++ dubbelglas, geschikt voor 'van het gas af'.	Ja	€ 3.000	U = 1,0	N.v.t.
HR++ glas 1 ^{ste} etage	Aanwezige beglazing uitnemen en vervangen door hoge kwaliteit HR++ dubbelglas, geschikt voor 'van het gas af'.	ja	€ 2.450	U = 1,0	N.v.t.
Meerkosten ventilatieroosters	Kosten per strekkende meter glas		€ 110	N.v.t.	N.v.t.
Kozijnen vervangen - hout	Het is mogelijk bovenstaande beglazing aan te schaffen in combinatie met houten kozijnen (op aanvraag)	N.v.t.	Zie website	N.v.t.	N.v.t.
Kozijnen vervangen - kunststof	Begane grond, WERU kozijnen, inclusief HR++ glas, type Afino-Tec, 6-kamerprofiel, exclusief voordeur	Nee	€ 8.500	U = 1,3	N.v.t.
Kozijnen vervangen - kunststof	1ste etage, WERU kozijnen, inclusief HR++ glas, type Afino-Tec, 6-kamerprofiel	Nee	€ 7.750	U = 1,3	N.v.t.
Drielaagsglas (Triple)	De meerkosten van drielaagsglas (Triple) zijn te vinden op de website	Ja	Zie website	U = 0,9	N.v.t.
Ventilatie					
Mechanische ventilatie unit	Itho CVE, incl. 1 x draadloze afstandsbediening, 4 x ventilatieventiel. Prijs bij aansluiting op bestaande kanalen.		€ 365	N.v.t.	N.v.t.
Verwarming					
HR ketel	Nefit Trendline HRC 25 CW4. Inclusief montage en Moduline handbediende thermostaat.		€ 2.200	N.v.t.	N.v.t.
Hybride (warmte) pomp	Nefit Enviline Split E-5 hybride warmtepomp (elektrisch/gas), inclusief montage		€ 6.500	N.v.t.	€ 1.650
Lage H2O vectoren	Leverbaar met en zonder ventilatie. Het betreft maatwerk. Prijzen alleen op aanvraag	N.v.t.	Op aanvraag	N.v.t.	N.v.t.
Opwek door zonnepanelen					
2.000 – 2.500 kWh	10 panelen. (Voorbeeld oriëntatie oost en west. Oriëntatie zuid op website.)	N.v.t.	€ 4.845	N.v.t.	BTW retour € 780
2.500 – 3.000 kWh	12 panelen. (Voorbeeld oriëntatie oost en west. Oriëntatie zuid op website.)	N.v.t.	€ 5.735	N.v.t.	€ 915
3.000 - -3.500 kWh	14 panelen. (Voorbeeld oriëntatie oost en west. Oriëntatie zuid op website.)	N.v.t.	€ 6.535	N.v.t.	€ 1.055

* De kosten die we hier opgeven geven een **goede indruk**, maar zijn **niet de exacte kosten voor uw woning**. Iedere woning is anders. U moet dus rekening houden met afwijkingen van plus of min 15%. Bovendien: als meerdere woningeigenaren tegelijk maatregelen willen nemen, zijn kortingen mogelijk. Meer informatie op de informatieavond(en) en op de website <https://energie-in-bunschoten.nl/project-voorbeeldwoningen>.